

Sanierung Steigstrasse (Abschnitt Scheienhaus bis Steig)

Beschluss AV vom 13.07.2010

	KV	Gmde Anteil gem. Richtlinien	Gmde Anteil für Projekt Sanierung		FLG Anteil für Projekt Sanierung		Gmde Anteil für Projekt Sanierung gem. GR		FLG Anteil für Projekt Sanierung gem. AV vom 123.07.2010		FLG minimal
1. Landerwerb	-										
2. Landerwerbsnebenkosten	5'000	-	-		5'000		4'000		1'000		1'000
2.1 Entsch. für Pflanzen etc.	500	-	-	100%	500	80%	400	20%	100		
2.2 Ertragsausfall an Kulturen	500	-	-	100%	500	80%	400	20%	100		
2.3 Aufw. Grundeigent.-Ver.	4'000	-	-	100%	4'000	80%	3'200	20%	800		
2.4 Unvorhergesehenes	-	-	-	100%	-						
3. Projekt, Bauleitung, Oberbauleitung	59'000	7'400	7'400		51'600		48'680		10'320		10'320
3.2 Ing.-Honorar SIA 103; Phase 32- 52§	46'600	-	-	100%	46'600	80%	37'280	20%	9'320		
- Ingenieurhonorar für Kanalisation	7'400	7'400	100%	7'400	0%	-	100%	7'400	0%	-	
3.3 Projekt- und Oberbauleitung	3'000	-	-	100%	3'000	80%	2'400	20%	600		
3.5 Plan- und Kopiermaterial	2'000	-	-	100%	2'000	80%	1'600	20%	400		
4. Bauarbeiten	477'100	354'100	297'800		179'300		355'600		99'000		95'500
4.1 Strassenbauarbeiten			-	100%	-			100%			
N 111 Regieansätze	10'800	10'800	80%	8'640	20%	2'160	80%	8'640	20%	2'160	
N 113 Allg. Baustelleneinrichtung	27'000	27'000	80%	21'600	20%	5'400	80%	21'600	20%	5'400	
N 117 Abbrüche	15'000	15'000	80%	12'000	20%	3'000	80%	12'000	20%	3'000	
N 211 Baugruben und Erdbau	1'200	1'200	80%	960	20%	240	80%	960	20%	240	
- bauliche Anpassungen Einlenker Scheienhaus, ca. 5 m2	3'500	-	-	100%	3'500		-	100%	3'500	0	
- minimale bauliche Anpassungen von Vorplätzen, ca. 230 m2	31'000	-	-	100%	31'000	80%	24'800	20%	6'200		
N 221 Foundationsschichten	60'600	60'600	80%	48'480	20%	12'120	80%	48'480	20%	12'120	
N 222 Abschlüsse und Pflästerungen	29'300	29'300	80%	23'440	20%	5'860	80%	23'440	20%	5'860	
- Neubau von Randabschlüssen, ca. 280 m	22'000	-	-	100%	22'000	50%	11'000	50%	11'000		
N 223 Beläge	137'600	137'600	80%	110'080	20%	27'520	80%	110'080	20%	27'520	
- zusätzliche Strassenfläche (Bankettverbreiterung), ca. 71 m2	13'500	-	-	100%	13'500		-	100%	0	0	
- Ausweichstellen, ca. 50 m2	9'000	-	-	100%	9'000		-	100%	0	0	
N 237 Entwässerung (Kanalisation)	72'600	72'600	1	72'600	0%	-	1	72'600	0%	-	
- neue Sicker- und Transp.-Leitungen, bergseits, zusätzlich ca. 250 m	44'000	-	-	100%	44'000	50%	22'000	50%	22'000		

Sanierung Steigstrasse (Abschnitt Scheienhaus bis Steig)

Beschluss AV vom 13.07.2010

	KV	Gmde Anteil gem. Richtlinien	Gmde Anteil für Projekt Sanierung		FLG Anteil für Projekt Sanierung		Gmde Anteil für Projekt Sanierung gem. GR		FLG Anteil für Projekt Sanierung gem. AV vom 123.07.2010		FLG minimal
5. Baunebenarbeiten	30'000	5'000		5'000		25'000		25'000		-	5'000
5.1 Signale, Markierungen	5'000	-	-	-	100%	5'000	80%	4'000	20%	1'000	
5.1 Zäune und Geländer	18'500	-	-	-	100%	18'500	80%	14'800	20%	3'700	
5.1 Gartenanpassungen	1'500	-	-	-	100%	1'500	80%	1'200	20%	300	
5.4 Strassenbeleuchtung, Anpass.	5'000	5'000	100%	5'000	0%	-	100%	5'000	0%	-	
6. Vermarkung und Vermessungen	6'000	-	-	-	100%	6'000		4'800	100%	1'200	1'200
570 m Korrektion à CHF 10.00	6'000	-	-	-	100%	6'000	80%	4'800	20%	1'200	
7. Versicherungen	-	-	-	-		-		-		-	
8. Geologie, geotechnische Untersuchungen	-	-	-	-		-		-		-	
					100%	-			100%		
9. Diverses und Unvorgesehenes	32'900	23'400		11'700		21'200		26'320		6'580	6'580
9.1 Diverses				-	100%	-			100%		
- Materialprüfungen	1'500	-	-	-	100%	1'500	80%	1'200	20%	300	
- Publikationen	1'000	-	-	-	100%	1'000	80%	800	20%	200	
- Quellüberwachung	1'000	-	-	-	100%	1'000	80%	800	20%	200	
- Zustandserfassung, Kanal-TV	6'000	-	-	-	100%	6'000	80%	4'800	20%	1'200	
				-	100%	-		-	100%	-	
9.2 Unvorhergesehenes	23'400	23'400	50%	11'700	50%	11'700	80%	18'720	20%	4'680	
Total Kostenvoranschlag	610'000	389'900		321'900		288'100		464'400		123'100	119'600