

Bauunternehmung und Ingenieurbüro

CH - 9053 Teufen • Hauptstr. 39
Tel. 071 335 77 44 • Fax 071 335 77 49
info@preisigbau.ch • www.preisigbau.ch
MWSt.-Nr. CHE-109.818.326

PREISIG AG

Flurgenossen
Steig - Steigbach
Herr Lukas Joller
Steigstrasse 42
9055 Bühler

Rechnung Nr. 1800401

Bühler

Belagssanierung Steigstrasse, Bereich Forrenbach

Bealgsarbeiten

Variante Belagsüberzug

Ausgeführte Arbeiten: August 2018

Projekt Nr.: A170169W.dqd

ID-Nr.: 170899

Teufen, 15.08.2018

Zusammenstellung:

1.	BAUSTELLENINSTALLATION				1'800.00
2.	ABBRUCHARBEITEN				2'035.50
7.	BELAGSARBEITEN				8'909.50
8.	TRANSPORT / ABFUHR / GEBÜHREN				<u>160.00</u>
	Brutto-Betrag				12'905.00
	Mehrwertsteuer	%	7.700	12'905.00	993.70
	Nettobetrag nach MWST				<u>13'898.70</u>

Sachbearbeiter: Michael Rutz

Zahlungskonditionen: 2 % Skonto innert 30 Tagen

Besten Dank für den geschätzten Auftrag.

Freundliche Grüsse

Preisig AG

9063 Stein
Schachen 62
Tel. 071 368 51 61
Fax 071 367 19 48

9100 Herisau
Mühlehof 14
Tel. 071 351 70 04
Fax 071 335 77 49

9012 St.Gallen
Teufenerstr. 156
Tel. 071 223 61 16
Fax 071 335 77 49

9410 Heiden
Untere Wässern 448
Tel. 071 891 73 91
Fax 071 335 77 49

PREISIG GRUNDKATALOG

1. BAUSTELLENINSTALLATION

1.01. An- und Abtransport von Maschinen, Geräten und Personal.

01.	Installation für sämtliche nicht separat ausgesetzte Positionen.	pl	1.000	1'200.00	1'200.00
03.	Installation für Belagsfräse. Breite bis 0.50m.	pl	1.000	600.00	600.00

1. BAUSTELLENINSTALLATION 1'800.00

2. ABBRUCHARBEITEN

2.09. Asphaltbelag fräsen.

01.	Abfräsen Belag. T = bis 5cm. Inkl. Auflad auf Transportmittel.	m ²	64.620	28.00	1'809.35
04.	Trockenreinigung von Fräsflächen. Inkl. Auflad auf Transportmittel.	m ²	64.620	3.50	226.15

2. ABBRUCHARBEITEN 2'035.50

7. BELAGSARBEITEN

7.01. Vorbereitungsarbeiten.

02.	Nassreinigung Belagsfläche. Mit Wasserhochdruck. Von Hand oder maschinell.	m ²	287.000	1.10	315.70
04.	Voranstrich Belagsfläche mit Slomex.	m ²	287.000	2.50	717.50
05.	Voranstrich Belagskanten mit Risoplast.	m	36.300	4.00	145.20
06.	Belagsränder jäten. Inkl. Auflad und Abfuhr.	m	22.450	8.00	179.60

7.02. Liefern und einbauen Asphaltbelag.

01.	AC T 11L d = 5cm. Maschinell.	t	38.528	196.00	7'551.50
-----	-------------------------------------	---	--------	--------	----------

7. BELAGSARBEITEN

8'909.50

8. TRANSPORT / ABFUHR / GEBÜHREN

8.02. Abfuhr.

03.	Fräsgut in Deponie Unternehmer, inkl. Gebühr. (lose)	m ³	4.000	40.00	160.00
-----	--	----------------	-------	-------	--------

8. TRANSPORT / ABFUHR / GEBÜHREN

160.00